

令和8年度

農村整備事業(農業集落排水施設整備事業) 金抜設計書

上片桐下地区 処理施設機能強化工事

【当初】

地 区 名	上 片 桐 下
所 在 地	下伊那郡松川町上片桐
事業主体名	松 川 町

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	44 5 伊那（２） 08.07.01		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年７月号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 施工地域区分 契約保証方法 週休２日補正	40 10 　％ 08 中山間地域 01 金銭的保証 09 週単位（土日）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 土木付帯工事費 *						
処理場工						
防食工			式			
流量計水路			式			
前洗浄 高圧洗浄 2～3Mpa	18	m ²				00
コンクリート表面処理工 2 100-300m ² 超高压洗浄処理 壁部 水压200Mpa以上	14	m ²				00
コンクリート表面処理工 4 100-300m ² 超高压洗浄処理 床部 水压200Mpa以上	3.7	m ²				00
断面修復工 壁部 t=10mm 300m ² 以上1,500m ² 以下 材工共	14	m ²				科目 第0001号表
断面修復工 床部 t=10mm 100m ² 以上300m ² 未満 材工共	3.7	m ²				科目 第0003号表

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防食工素地調整 種 厚0.5mm(材工) エポキシエマルジョン系 厚0.5以上						00
	18	m ²				
防食被覆工1種 (壁)(材工) エポキシ樹脂2回塗 厚0.2mm						00
	14	m ²				
防食被覆工1種 (床)(材工) エポキシ樹脂2回塗 厚0.2mm						00
	3.7	m ²				
流量調整槽						
			式			
前洗浄 高圧洗浄 2~3Mpa						00
	536	m ²				
コンクリート表面処理工3 100-300m ² 超高圧洗浄処理 天井部 水圧200Mpa以上						00
	116	m ²				
コンクリート表面処理工2 100-300m ² 超高圧洗浄処理 壁部 水圧200Mpa以上						00
	292	m ²				
コンクリート表面処理工4 100-300m ² 超高圧洗浄処理 床部 水圧200Mpa以上						00
	128	m ²				
断面修復工 天井部 t=10mm 100m ² 以上300m ² 未満 材工共						
	116	m ²				科目 第0002号表

(工事費内訳書)

＊ 土木・付帯工事

＊ 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工 壁部 t=10mm 300㎡以上1,500㎡以下 材工共						科目 第0001号表
	292	㎡				
断面修復工 床部 t=10mm 100㎡以上300㎡未満 材工共						科目 第0003号表
	128	㎡				
防食工素地調整 種 厚0.5mm(材工) エポキシエマルジョン系 厚0.5以上						00
	536	㎡				
防食被覆工1種 (天井)(材工) エポキシ樹脂2回塗 厚0.2mm						00
	116	m 2				
防食被覆工1種 (壁)(材工) エポキシ樹脂2回塗 厚0.2mm						00
	292	㎡				
防食被覆工1種 (床)(材工) エポキシ樹脂2回塗 厚0.2mm						00
	128	㎡				
脱離液槽						
			式			
前洗浄 高压洗浄 2～3Mpa						00
	35	m 2				
コンクリート表面処理工3 100-300m2 超高压洗浄処理 天井部 水压200Mpa以上						00
	1.5	m 2				

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート表面処理工 2 100-300m ² 超高压洗浄処理 壁部 水圧200Mpa以上					00
	32	m ²			
コンクリート表面処理工 4 100-300m ² 超高压洗浄処理 床部 水圧200Mpa以上					00
	2.1	m ²			
断面修復工 天井部 t=10mm 100m ² 以上300m ² 未満 材工共					科目 第0002号表
	1.5	m ²			
断面修復工 壁部 t=10mm 300m ² 以上1,500m ² 以下 材工共					科目 第0001号表
	32	m ²			
断面修復工 床部 t=10mm 100m ² 以上300m ² 未満 材工共					科目 第0003号表
	2.1	m ²			
防食工素地調整 種 厚0.5mm(材工) エポキシエマルジョン系 厚0.5以上					00
	35	m ²			
防食被覆工 3種 (天井)(材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm					00
	1.5	m ²			
防食被覆工 3種 (壁)(材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm					00
	32	m ²			
防食被覆工 3種 (床)(材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm					00
	2.1	m ²			

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥濃縮貯留槽					
		式			
前洗浄 高压洗浄 2～3Mpa					00
	53	m ²			
コンクリート表面処理工 3 100-300m ² 超高压洗浄処理 天井部 水压200Mpa以上					00
	3.4	m ²			
コンクリート表面処理工 2 100-300m ² 超高压洗浄処理 壁部 水压200Mpa以上					00
	35	m ²			
コンクリート表面処理工 4 100-300m ² 超高压洗浄処理 床部 水压200Mpa以上					00
	14	m ²			
断面修復工 天井部 t=10mm 100m ² 以上300m ² 未満 材工共					
	3.4	m ²			科目 第0002号表
断面修復工 壁部 t=10mm 300m ² 以上1,500m ² 以下 材工共					
	35	m ²			科目 第0001号表
断面修復工 床部 t=10mm 100m ² 以上300m ² 未満 材工共					
	14	m ²			科目 第0003号表
防食工素地調整 種 厚0.5mm(材工) エポキシエマルジョン系 厚0.5以上					00
	53	m ²			

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防食被覆工 2 種 (天井) (材工) エポキシ樹脂 3 回塗 厚0.35mm						00
	3.4	m ²				
防食被覆工 2 種 (壁) (材工) エポキシ樹脂 3 回塗 厚0.35mm						00
	35	m ²				
防食被覆工 2 種 (床) (材工) エポキシ樹脂 3 回塗 厚0.35mm						00
	14	m ²				
汚泥貯留槽 №1						
			式			
前洗浄 高圧洗浄 2～3Mpa						00
	109	m ²				
コンクリート表面処理工 3 100-300m ² 超高压洗浄処理 天井部 水压200Mpa以上						00
	12	m ²				
コンクリート表面処理工 2 100-300m ² 超高压洗浄処理 壁部 水压200Mpa以上						00
	80	m ²				
コンクリート表面処理工 4 100-300m ² 超高压洗浄処理 床部 水压200Mpa以上						00
	17	m ²				
断面修復工 天井部 t=10mm 100m ² 以上300m ² 未満 材工共						
	12	m ²				科目 第0002号表

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工 壁部 t=10mm 300㎡以上1,500㎡以下 材工共	80	㎡				科目 第0001号表
断面修復工 床部 t=10mm 100㎡以上300㎡未満 材工共	17	㎡				科目 第0003号表
防食工素地調整 種 厚0.5mm(材工) エポキシエマルジョン系 厚0.5以上	109	㎡				00
防食被覆工2種 (天井)(材工) エポキシ樹脂3回塗 厚0.35mm	12	m ²				00
防食被覆工2種 (壁)(材工) エポキシ樹脂3回塗 厚0.35mm	80	m ²				00
防食被覆工2種 (床)(材工) エポキシ樹脂3回塗 厚0.35mm	17	m ²				00
汚泥貯留槽 №2		式				
前洗浄 高圧洗浄 2～3Mpa	113	m ²				00
コンクリート表面処理工3 100-300m ² 超高圧洗浄処理 天井部 水圧200Mpa以上	9.0	m ²				00

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート表面処理工 2 100-300m ² 超高压洗浄処理 壁部 水圧200Mpa以上						00
	89	m ²				
コンクリート表面処理工 4 100-300m ² 超高压洗浄処理 床部 水圧200Mpa以上						00
	15	m ²				
断面修復工 天井部 t=10mm 100m ² 以上300m ² 未満 材工共						科目 第0002号表
	9.0	m ²				
断面修復工 壁部 t=10mm 300m ² 以上1,500m ² 以下 材工共						科目 第0001号表
	89	m ²				
断面修復工 床部 t=10mm 100m ² 以上300m ² 未満 材工共						科目 第0003号表
	15	m ²				
防食工素地調整 種 厚0.5mm(材工) エポキシエマルジョン系 厚0.5以上						00
	113	m ²				
防食被覆工 2種 (天井)(材工) エポキシ樹脂 3回塗 厚0.35mm						00
	9.0	m ²				
防食被覆工 2種 (壁)(材工) エポキシ樹脂 3回塗 厚0.35mm						00
	89	m ²				
防食被覆工 2種 (床)(材工) エポキシ樹脂 3回塗 厚0.35mm						00
	15	m ²				

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥貯留槽 №3					
		式			
前洗浄 高圧洗浄 2～3Mpa					00
	90	m ²			
コンクリート表面処理工 3 100-300m ² 超高圧洗浄処理 天井部 水圧200Mpa以上					00
	8.3	m ²			
コンクリート表面処理工 2 100-300m ² 超高圧洗浄処理 壁部 水圧200Mpa以上					00
	68	m ²			
コンクリート表面処理工 4 100-300m ² 超高圧洗浄処理 床部 水圧200Mpa以上					00
	13	m ²			
断面修復工 天井部 t=10mm 100m ² 以上300m ² 未満 材工共					
	8.3	m ²			科目 第0002号表
断面修復工 壁部 t=10mm 300m ² 以上1,500m ² 以下 材工共					
	68	m ²			科目 第0001号表
断面修復工 床部 t=10mm 100m ² 以上300m ² 未満 材工共					
	13	m ²			科目 第0003号表
防食工素地調整 種 厚0.5mm(材工) エポキシエマルジョン系 厚0.5以上					00
	90	m ²			

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防食被覆工 2 種 (天井) (材工) エポキシ樹脂 3 回塗 厚0.35mm					00
	8.3	m ²			
防食被覆工 2 種 (壁) (材工) エポキシ樹脂 3 回塗 厚0.35mm					00
	68	m ²			
防食被覆工 2 種 (床) (材工) エポキシ樹脂 3 回塗 厚0.35mm					00
	13	m ²			
配管貫通部・受枠端部補修工					
		式			
配管部補修工 φ50mm以下 (材工) 既設配管周りコーキング処理					00
	13	か所			
配管部補修工 φ100mm以下 (材工) 既設配管周りコーキング処理					00
	13	か所			
配管部補修工 φ150mm以下 (材工) 既設配管周りコーキング処理					00
	8	か所			
配管部補修工 φ200mm以下 (材工) 既設配管周りコーキング処理					00
	2	か所			
配管部補修工 φ350mm以下 (材工) 既設配管周りコーキング処理					00
	1	か所			

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
開口部端部補修工（材工） 弾性コーキング						00
	104.4	m				
既設構造物撤去工						
			式			
中和処理工 仮設タンク、薬品含む 見積り価格						00
	54	m 3				
産業廃棄物処理工						
			式			
産業廃棄物運搬工						
			式			
* 産業廃棄物処分費 *						
無機汚泥収集運搬 高圧バキューム車 10 t 車 見積り価格						00
	7	台				
産業廃棄物処理工						
			式			
* 産業廃棄物処分費 *						

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
有機汚泥運搬・処理 汚泥・前洗浄水 バキューム車にて吸引・運搬 見積り価格						00
	15	t				
無機汚泥処理・コンクリートガラ 造粒固化処理 見積り価格						00
	45	t				
仮設工						
足場工・仮囲い 指定仮設						
			式			
足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネット なし 排対型						00
	350	掛	m 2			
作業床 見積り価格						00
	267		m ²			
仮屋根囲い 単管仕様 見積り価格						00
	60		m ²			
指定仮設工						
仮設汚水切廻し						

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設調整タンク設備						
仮設調整タンクリース 鋼製角型タンク 42m3槽+35m3槽 1組 基本料・塗装整備費含む 見積り価格	4		ヵ月			00
仮設調整タンク 輸送費 15t平積み（往復） 見積り価格	2		回			00
ラフテレーンクレーン運転経費 油圧伸縮ジブ型 2 5 t 吊 排対型 1 次	2		日			00
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 供用 1 2 0 日 使用回数 1 回	45		m 2			施工 第0 -0001号表 00
タンク設置・撤去 連通管 VU φ 200含む 週休 2 日対象外 見積り価格	1		式			施工 第0 -0002号表 00
仮設ポンプ設備						
仮設原水ポンプ据付・撤去 仮設水中ポンプ 3.7kW*200V*2台（材工共） 見積り価格	120		日			00
仮設流調ポンプ据付・撤去 仮設水中ポンプ 1.5kW*200V*2台（材工共） 見積り価格	120		日			00

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設流調予備ポンプ据付・撤去 仮設水中ポンプ 1.5kW*200V*1台 (材工共) 見積り価格						00
	120		日			
仮設脱離液ポンプ据付・撤去 仮設水中ポンプ 0.4kW*100V*2台 (材工共) 見積り価格						00
	120		日			
マンホール仮囲い 単管+ブルーシート等 (設置・撤去) 見積り価格						00
	1		箇所			
仮設ポンプ配管						
サクシヨンホースφ80 最終MH～仮設調整タンク 25m*2本 タケノコ接続含む (材工共) 見積り価格						00
	2		式			
サクシヨンホースφ50 汚泥貯留槽～仮設調整タンク 30m*1本 タケノコ接続含む (材工共) 見積り価格						00
	1		式			
仮設流量配管 仮設流量ポンプ用 VPφ65 3列(各20m前後) 配管サポート含む 見積り価格						00
	1		式			
仮設汚泥移流管 汚泥引抜ポンプ管用 VPφ65 約4m 継手・配管サポート含む 見積り価格						00
	1		式			
止水栓φ250 流入管φ250 見積り価格						00
	1		個			

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓 φ150 中間水管、沈殿槽移流管 2箇所 見積り価格	2	個				00
し渣取りカゴ取付 仮設原水流入口 設置撤去 見積り価格	1	箇所				00
仮設ポンプ電気						
仮設原水ポンプ盤設置・撤去工 3.7kW*2台 電極制御 見積り価格	1	式				00
仮設電極 設置・撤去 4点+コモン（材工共） 見積り価格	1	式				00
仮設調整ポンプ盤 1.5kW*2台フロート制御、1台予備電源 設置・撤去（材工共） 見積り価格	1	式				00
仮設動力配線工事 200Vケーブル・電線管含む 材工共 見積り価格	1	式				00
仮設電灯配線工事 100Vケーブル・電線管含む 材工共 見積り価格	1	式				00
仮設コンセントBOX 100V用 設置・撤去（材工共） 見積り価格	2	面				00

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **							
安全費							
送風機（軸流式）機械損料 風量50/60m3 / 分 圧 3 / 4 k P a							00
		750		日			施工 第0 -0004号表
技術管理費							
建材アスベスト含有調査 採取費,アスベスト定性分析費,報告書作成 調査箇所:長野県内 採取箇所:施設内							00
		3		箇所			
* 共通仮設費 （率分）*							
** 共通仮設費計 **							
** 純工事費 **							
* 現場管理費 *							

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 **						
** 工事費計 **						

断面修復工 壁部

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0019

t=10mm	300㎡以上1,500㎡以下	材工共			100	㎡
	施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役					001
		2.30	人			
	左官					001
		6.90	人			
	特殊作業員					001
		2.70	人			
	普通作業員					001
		2.30	人			
	断面修復用モルタル 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル 週休2日対象外					00
		1.00	m 3			
	＊ 雑材料 ＊					
		5.00	%			
	＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊					
		100	㎡			
	＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊					
		1	㎡			

断面修復工 天井部

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0020

t=10mm	100㎡以上300㎡未満	材工共			100	㎡
	施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役					001
		4.40	人			
	左官					001
		13.20	人			
	特殊作業員					001
		5.30	人			
	普通作業員					001
		4.40	人			
	断面修復用モルタル 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル 週休2日対象外					00
		1.00	m 3			
	＊ 雑材料 ＊					
		5.00	%			
	＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊					
		100	㎡			
	＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊					
		1	㎡			

断面修復工 床部

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0021

t=10mm	100㎡以上300㎡未満	材工共	100	㎡	
施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役					001
	2.90	人			
左官					001
	8.60	人			
特殊作業員					001
	3.40	人			
普通作業員					001
	2.90	人			
断面修復用モルタル 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル 週休2日対象外					00
	1.00	m 3			
＊ 雑材料 ＊					
	5.00	%			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊					
	100	㎡			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊					
	1	㎡			

施工内訳表

頁0-0022

ラフテレーンクレーン運転経費
油圧伸縮ジブ型 25 t 吊 排対型 1 次

施工 第0 -0001号表

1 目 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0023

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去 供用120日

使用回数1回

施工 第0 -0002号表

1000

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板（リース）	1,000.00	m2			1524×6096×22
敷鉄板整備費	1,000.00	m2			
特殊作業員	2.90	人			
普通作業員	2.90	人			
バックハウ(加圧型クレーン機能付)（機械賃料） 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊 超低騒音排対型3次 賃料長期割引有(30日	3.31	日			施工 第0-0003号表
軽油	345	L			
特殊運転手	2.90	人			
*** 合 計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
施工区分：設置～賃料～撤去 使用回数：1 敷鉄板整備費単価：			供用日数：120 敷鉄板単価： 1工事当たり機械総供用日数区分(BH)：30日以上		

施工 第0 -0003号表

超低騒音排対型 3 次

賃料長期割引有(30日

1

当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0025

送風機（軸流式）機械損料
風量50/60m³/分 圧3 / 4 k P a

施工 第0 -0004号表

1 日 当り

[illegible]

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	44 5 伊那（ 2 ） 08.07.01		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年 7 月号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 契約保証方法 設計技術費計上有無 週休 2 日補正 施工地域区分	40 10 % 08 汚水処理設備 01 金銭的保証 01 計上する 09 週単位（土日） 05 中山間地域		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ 製作工事 ＊ 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 製作工事原価 *						
機械設備工 (製作)						
			式			
工場製作工						
			式			
機器単体費						
			式			
非常用エンジンポンプ 自吸式エンジンポンプ 自動起動停止 80A×0.8m3/分×6.0m×4.5PS ASE801M型 制御盤付き	2		台			
* * 直接製作費 * *						
* * 純製作費 * *						
* * 工事原価 * *						
* * 工事価格 * *						

(工事費内訳書)

＊ 据付工事 ＊ 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 据付工事原価 *						
機械設備工 (据付)						
			式			
機械設備工						
			式			
据付労務費						
			式			
処理槽設備据付・再据付						
普通作業員						00
	1.3		人			
設備機械工						00
	0.6		人			
* 据付間接費対象額 *						
据付工						00
	11.7		人			

(工事費内訳書)

* 据付工事

* 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処理槽設備撤去										
普通作業員									00	
	0.7			人						
設備機械工									00	
	0.4			人						
* 据付間接費対象額 *										
据付工									00	
	6.0			人						
産業廃棄物処理工										
				式						
産業廃棄物処理工										
* 産業廃棄物処分費 *										
金属くず運搬 撤去機器類										
	0.3			t						

(工事費内訳書)

＊ 据付工事 ＊ 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ費						
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1						00
	0.3	t				
配管設備工						
			式			
配管設備工						
			式			
配管労務費						
設備配管工 撤去再据付 25A SUS304 SCH40	4.8	m				科目 第0001号表
設備配管工 撤去再据付 32A SUS304 SCH40	33.6	m				科目 第0002号表
設備配管工 撤去再据付 50A SUS304 SCH20	26.9	m				科目 第0003号表
設備配管工 撤去再据付 65A SUS304 SCH20	1.3	m				科目 第0004号表

(工事費内訳書)

* 据付工事

* 内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設備配管工 撤去再据付 80A SUS304 SCH20						科目 第0005号表
	10.7	m				
設備配管工 撤去再据付 125A SUS304 SCH20						科目 第0006号表
	9.8	m				
設備配管工 撤去再据付 VP φ100						科目 第0007号表
	2.8	m				
配管材料費						
ステンレス管切断・ストラブ復旧 65A 材工共						00
	1	箇所				
ステンレス管切断・ストラブ復旧 80A 材工共						00
	2	箇所				
ステンレス管切断・ストラブ復旧 125A 材工共						00
	1	箇所				
* * 直接工事費 * *						
* 共通仮設費 (率分) *						

(工事費内訳書)

* 据付工事

* 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* 現場管理費 *						
* 据付間接費 *						
* * 工事原価 * *						
* * 工事原価計 * *						
* 設計技術費 *						
* 一般管理費等 *						
* * 工事価格 * *						

* 内訳表

[illegible]

撤去再据付

科目 第0001号表

頁0-0009

25A SUS304 SCH40

10

m

[illegible]

撤去再据付

科目 第0002号表

頁0-0010

32A SUS304 SCH40

10

m

[illegible]

撤去再据付

科目 第0003号表

頁0-0011

50A SUS304 SCH20

10

m

[illegible]

撤去再据付

科目 第0004号表

頁0-0012

65A SUS304 SCH20

10

m

[illegible]

撤去再据付

科目 第0005号表

頁0-0013

80A SUS304 SCH20

10

m

[illegible]

撤去再据付

科目 第0006号表

頁0-0014

125A SUS304 SCH20

10

m

[illegible]

撤去再据付

科目 第0007号表

頁0-0015

VP $\varnothing$ 100

10

m

[illegible]

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	44 5 伊那（ 2 ） 08.07.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休 2 日補正	40 10 % 16 その他土木工事（ 1 ） 01 金銭的保証 08 中山間地域 09 週単位（ 土日 ）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 電気通信設備工事 ＊ ＊

頁 -0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 電気通信設備工事 ＊ ＊						
機器単体費						
機器単体費（製作・据付あり）						
機器監視装置 PLC用電源ユニット、CPUユニット						
	1		基			
シーケンサ（動力盤） F3-1						
	1		基			
シーケンサ（計装盤） F3-2						
	1		基			
流入量流量計 横河 SPLR-1 電波式レベル計 変換器						
	1		基			
返送汚泥流量計 センサー、変換器 100A JIS10KF 変換器別置型						
	1		基			
余剰汚泥流量計 センサー、変換器 50A JIS10KF 変換器別置型						
	1		基			

＊ ＊ 電気通信設備工事 ＊ ＊

頁 -0003

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
返送汚泥ポンプ用インバーター FRN3.7C1S-2J 三相200V 3.7kW用						
	3		台			
流量調整槽水位計 投込み式センサー、コントローラー						
	1		基			
脱離液ポンプ槽水位計 投込み式センサー、コントローラー						
	1		基			
電気通信設備工事(据付)						
据付工						
材料費						
			式			
無停電電源装置用バッテリー BYB50S						
	1		個			
機器監視装置の材料費 アイソレータ M2YV						
	2		個			
機器監視装置の材料費 ACリアクトル						
	3		個			
返送汚泥ポンプ用インバータの材料費						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 電気通信設備工事 ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
零相リアクトル					
返送汚泥ポンプ用インバータの材料費	3	個			
変換器収納箱 鋼板製 400H*300W*200D					
流量調整槽水位計の材料費	1	面			
硬質ビニル電線管 HIVE28					1
流量調整槽水位計の材料費	30	m			
＊ 雑材料 ＊ 電線管付属材料費					
	175	%			
電線 CV2mm2*3C 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
流量調整槽水位計の材料費	30	m			
電線 CVV1.25mm2*2C 制御用ビニル絶縁シースケーブル(CVV)					
流量調整槽水位計の材料費	30	m			
電線 CVV-S1.25mm2*6C 制御用ビニル絶縁シースケーブル(CVV-S) 静電遮へい付					
流量調整槽水位計の材料費	30	m			
変換器収納箱 鋼板製 400H*300W*200D					
脱離液槽水位計の材料費	1	面			
硬質ビニル電線管 HIVE28					2
脱離液槽水位計の材料費	40	m			

＊ ＊ 電気通信設備工事 ＊ ＊

頁 -0005

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ 雑材料 ＊ 電線管付属材料費					
	175	%			
電線 CV2mm2*3C 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 脱離液槽水位計の材料費					
	40	m			
電線 CVV1.25mm2*2C 制御用ビニル絶縁シースケーブル(CVV) 脱離液槽水位計の材料費					
	40	m			
電線 CVV-S1.25mm2*6C 制御用ビニル絶縁シースケーブル(CVV-S) 静電遮へい付 脱離液槽水位計の材料費					
	40	m			
労務費					
		式			
電気通信技術者					00
	15.7	人			
電気通信技術員					00
	18.7	人			
電工					00
	9.7	人			
総合試運転経費					
		式			

＊ ＊ 電気通信設備工事 ＊ ＊

頁 -0006

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器監視装置 試運転経費 週休 2 日対象外						00
	1		式			
シーケンサ（動力盤） 試運転経費 週休 2 日対象外						00
	1		式			
シーケンサ（計装盤） 試運転経費 週休 2 日対象外						00
	1		式			
流入流量計変換器 試運転経費 週休 2 日対象外						00
	1		式			
返送汚泥流量計 試運転経費 週休 2 日対象外						00
	1		式			
余剰汚泥流量計 試運転経費 週休 2 日対象外						00
	1		式			
返送汚泥ポンプ用インバーター 試運転経費 週休 2 日対象外						00
	1		式			
流量調整槽水位計 試運転経費 週休 2 日対象外						00
	1		式			
脱離液ポンプ槽水位計 試運転経費 週休 2 日対象外						00
	1		式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 電気通信設備工事 ＊ ＊

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 機器価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 製作工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ 現場管理費 ＊						
＊ ＊ 機器管理 費 ＊ ＊						
＊ ＊ 機器間接費 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 電気通信設備工事 ＊ ＊

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 据付工事原価 ＊ ＊						
＊ ＊ 一般管理 費等 ＊ ＊						
＊ ＊ 据付工事価格 ＊ ＊						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						

*** * 電気通信設備工事 * ***

(工事費内訳書)

[illegible]