

特 殊 単 価 採 用 根 拠（見積・刊行物による設計単価）

見 積 名 称		採用単価	
【土木付帯工事】			
単 位			
補修用ホ [®] リマーセメントモルタル 25kg 耐硫酸性ホ [®] リマーセメントモルタル			刊行物 積算資料(2026. 7) ※断面修復材として利用 ※メーカー標準配合表により、1m3あたり1, 712kgにて単価計算する
単 位	袋		
単 位			
無機汚泥収集運搬費		235, 000円	見積り 大型特殊吸引車にて収集運搬(産業廃棄物) ※松川町 南信サビ [®] ス
単 位	台		
無機汚泥処分費		35, 000円	見積り コンクリートガラ・洗浄水 ※松川町 南信サビ [®] ス
単 位	t		
有機汚泥引抜運搬費		8, 000円	R8年度松川町維持管理 汚泥引抜契約単価採用 南信サビ [®] スへ搬入
単 位	t		
単 位			
単 位			
中和処理工 仮設 [®] 、薬品含む		11, 200円	見積り
単 位	m3		
作業床		2, 800円	見積り
単 位	m ²		
仮屋根囲い		2, 500円	見積り 単管仕様
単 位	m ²		
仮設調整タンクリース		258, 000円	見積り 鋼製角型タンク 42m槽3+35m3槽 1組 基本料・塗装整備費含む
単 位	ヵ月		
仮設調整タンク 輸送費		120, 000円	見積り 15t平積み(往復)
単 位	回		
タンク設置・撤去		320, 000円	見積り 連通管 VUφ200含む
単 位	式		
単 位			

特 殊 単 価 採 用 根 拠（見積・刊行物による設計単価）

見 積 名 称		採用単価	
仮設原水ポンプ据付・撤去		5,200円	見積り
			仮設水中ポンプ 3.7kW*200V*2台（材工共）
単 位	日		
仮設流調ポンプ据付・撤去		3,800円	見積り
			仮設水中ポンプ 1.5kW*200V*2台（材工共）
単 位	日		
仮設流調予備ポンプ据付・撤去		2,100円	見積り
			仮設水中ポンプ（自動） 1.5kW*200V*1台（材工共）
単 位	日		
仮設脱離液ポンプ据付・撤去		1,800円	見積り
			仮設水中ポンプ 0.4kW*100V*2台（材工共）
単 位	日		
マンホール仮囲い		26,000円	見積り
			単管+ブルーシート等（設置・撤去）
単 位	箇所		
単 位			
サクシヨンホースφ80		105,000円	見積り
			最終MH～仮設調整タンク 25m*2本
単 位	式		タケノコ接続含む（材工共）
サクシヨンホースφ50		76,000円	見積り
			汚泥貯留槽～仮設調整タンク 30m*1本
単 位	式		タケノコ接続含む（材工共）
仮設流量配管		186,000円	見積り
			仮設流量ポンプ用 VPφ65 3列（各20m前後）
単 位	式		配管サポート含む
仮設汚泥移流管		48,000円	見積り
			汚泥引抜ポンプ管用 VPφ65 約4m
単 位	式		継手・配管サポート含む
止水栓φ250		28,800円	見積り
			流入管φ250
単 位	個		
止水栓φ150		12,000円	見積り
			中間水管、沈殿槽移流管 2箇所
単 位	個		
し渣取りカゴ取付		26,000円	見積り
			仮設原水流入口 設置撤去
単 位	箇所		
単 位			
単 位			

特 殊 単 価 採 用 根 拠（見積・刊行物による設計単価）

見 積 名 称		採用単価	
仮設原水ポンプ盤設置・撤去工		320,000円	見積り
			3.7kW*2台 電極制御
単 位	式		
仮設電極		35,400円	見積り
			設置・撤去 4点+コモン（材工共）
単 位	式		
仮設調整ポンプ盤		285,000円	見積り
			1.5kW*2台フロート制御、1台予備電源
			設置・撤去（材工共）
単 位	式		
仮設動力配線工事		350,000円	見積り
			200Vケーブル・電線管含む 材工共
単 位	式		
仮設電灯配線工事		220,000円	見積り
			100Vケーブル・電線管含む 材工共
単 位	式		
仮設コンセントBOX		65,000円	見積り
			100V用 設置・撤去（材工共）
単 位	面		
単 位			
建材アスベスト含有調査		45,000円	見積り
			採取費, アスベスト定性分析費, 報告書作成
			調査箇所: 長野県内 採取箇所: 施設内
単 位	箇所		
単 位			
単 位			
単 位			
単 位			
単 位			
単 位			

特殊単価採用根拠（見積・刊行物による設計単価）

見 積 名 称		採用単価	
【機械設備工事】			
単 位			
非常用エンジンポンプ		3,280,000円	見積り(機器単体費)
			自吸式エンジンポンプ 自動起動停止
単 位	台		80A×0.8m3/分×6.0m×4.5PS ASE801M型 制御盤付き
単 位			
金属くず運搬		12,000円	見積り
			撤去機器類
単 位	t		
単 位			
ステンレス管切断・ストラブ復旧		17,500円	見積り
			65A 材工共
単 位	箇所		
ステンレス管切断・ストラブ復旧		21,500円	見積り
			80A 材工共
単 位	箇所		
ステンレス管切断・ストラブ復旧		36,800円	見積り
			125A 材工共
単 位	箇所		
単 位			
単 位			
単 位			
単 位			
単 位			

特 殊 単 価 採 用 根 拠（見積・刊行物による設計単価）

見 積 名 称		採用単価	
【電気設備工事】			
単 位			
機器監視装置		1,620,000円	見積り（機器単体費）
単 位	基		PLC用電源ユニット、CPUユニット
シーケンサ（動力盤）		8,500,000円	見積り（機器単体費）
単 位	基		F3-1
シーケンサ（計装盤）		7,200,000円	見積り（機器単体費）
単 位	基		F3-2
流入量流量計		2,100,000円	見積り（機器単体費）
単 位	基		横河 SPLR-1 電波式レベル計 変換器
返送汚泥流量計		2,740,000円	見積り（機器単体費）
単 位	基		センサー、変換器 100A JIS10KF 変換器別置型
余剰汚泥流量計		1,580,000円	見積り（機器単体費）
単 位	基		センサー、変換器 50A JIS10KF 変換器別置型
返送汚泥ポンプ用インバーター		307,000円	見積り（機器単体費）
単 位	台		FRN3.7CIS-2J 三相200V 3.7kW用
流量調整槽水位計		849,000円	見積り（機器単体費）
単 位	基		投込み式センサー、コントローラー
脱離液ポンプ槽水位計		849,000円	見積り（機器単体費）
単 位	基		投込み式センサー、コントローラー
単 位			
無停電電源装置用バッテリー		18,000円	見積り
単 位	個		BYB50S
アイソレータ		34,000円	見積り
単 位	個		M2YV
ACリアクトル		71,000円	見積り
単 位	個		

特 殊 単 価 採 用 根 拠（見積・刊行物による設計単価）

見 積 名 称		採用単価	
零相リアクトル		21,000円	見積り
単 位	個		
変換器収納箱		51,000円	見積り
単 位	面		鋼板製 400H×300W×200D
単 位			
機器監視装置 試運転経費		450,000円	見積り
単 位	式		
シーケンサ（動力盤） 試運転経費		2,300,000円	見積り
単 位	式		
シーケンサ（計装盤） 試運転経費		1,600,000円	見積り
単 位	式		
流入流量計変換器 試運転経費		900,000円	見積り
単 位	式		
返送汚泥流量計 試運転経費		180,000円	見積り
単 位	式		
余剰汚泥流量計 試運転経費		180,000円	見積り
単 位	式		
返送汚泥ポンプ用インバーター 試運転経費		150,000円	見積り
単 位	式		
流量調整槽水位計 試運転経費		50,000円	見積り
単 位	式		
脱離液ポンプ槽水位計 試運転経費		50,000円	見積り
単 位	式		
単 位			
単 位			

特殊単価採用根拠（見積・刊行物による設計単価）

見積名称		採用単価	
硬質ビニル電線管 HIVE28			刊行物単価(2026.7)による
単位	m		(積算資料+建設物価)÷2=採用単価 ※1円未満切捨て
			※4m/本のため、m当り単価に換算する
電線 CV2mm2×3C			刊行物単価(2026.7)による
単位	m		(積算資料+建設物価)÷2=採用単価 ※1円未満切捨て
電線 CVV1.25mm2×2C			刊行物単価(2026.7)による
単位	m		(積算資料+建設物価)÷2=採用単価 ※1円未満切捨て
電線 CVV-S1.25mm2×6C			刊行物単価(2026.7)による
単位	m		(積算資料+建設物価)÷2=採用単価 ※1円未満切捨て
単位			
単位			
単位			
単位			
単位			
単位			
単位			
単位			