

設計図書等に関する質疑応答書		
工事（業務）名	令和 7 年度 新しい地方経済・生活環境創生交付金事業 松川青年の家グラウンド等リノベーション工事（第 2 期）	
工事（業務）箇所	松川町 旧松川青年の家	
入札書提出期限	令和 7 年 6 月 9 日（月）	
開 札 日	令和 7 年 6 月 10 日（火）	
質 問 内 容	回 答	回答日
質問 1 金抜設計書：摘要欄の文字が見切れてしまい（設備工事等）読み取れない箇所があります。エクセルデータ等あれば見られるかと思いますが、データを頂く事は出来ますか。	修正した PDF を添付する。（別添 1、2）	6/2
質問 2 解体（撤去）工事の範囲や箇所の分かる図面や資料はありますか。	参考図面を添付する。（別添 3）	6/2
質問 3 工事範囲にネットフェンスや立ち木などありますが、撤去なしでよろしいでしょうか。	工事に支障となるものは撤去処分の対象とする。詳細は施工時に最終調整し、出来形精算とする。	6/2
質問 4 管理研修棟玄関前の芝生張りスペースですが、現状、切株や植木等あります。どのようにお考えでしょうか。	小径の立ち木の撤去は本工事に含む。切株は残置とする。	6/2
質問 5 造成・雨水排水工事：土工事の表土鋤取りや盛土の数量が 0 m ³ となっており図面と相違しています。どちらが正でしょうか。	左記の項目は 1 期工事で完了しているので 0 が正。	6/2
質問 6 炊事棟と手洗棟の小屋伏図に相違があります。炊事棟に合わせるとして良いでしょうか。	炊事棟を正とする。	6/2
質問 7 炊事棟の流し部分の CB 積の表面は、全てモルタル塗り t=15 として良いでしょうか。	シンク背面は CB 表しとする。	6/2

質問 8 炊事棟の足洗い場の断面が不明ですが仕上げはモルタル金ごてとして良いでしょうか。	左記の通りでよい。	6/2
質問 9 工事内訳書内で名称欄に記載があつて数量が 0. 00 の記載のある項目は対象工事がないとして良いのでしょうか。	1 期工事で完了しているので数量は 0 だが、全体計画として項目は残してあるとの解釈でよい。	6/2
質問 10 工事内訳書の数量が小数点以下第 2 位までの表示となっていますが、積算基準ですと小数点以下第 1 位でするのでそのように修正しても良いのでしょうか。	数量は参考なので、各自の判断でよい。	6/2
質問 11 現場事務所及び作業員の駐車場は敷地内に設置可能として良いのでしょうか。	よい。	6/2
質問 12 外構工事の通路部分と庭部分の境界には構造物等(見切り材)はないとして良いのでしょうか。	無しでよい。施設管理者が別途設置する予定。	6/2
質問 13 工事期間中の仮囲いは道路面メッシュシート H=1.8 それ以外は必要部分にレンゾネット H=900 程度としてようでしょうか。	左記の通りでよい。	6/2
質問 14 炊事棟の内壁と基礎取合いは突き付けとして良いのでしょうか。	目透かしを原則とする。必要に応じシーリングとする。	6/2
質問 15 既存と設計図書に相違が生じた場合は増減対象として良いのでしょうか。	現地確認のうえ応札する前提であり、原則、増減対象とはならない。想定が困難な相違が発見された場合は協議する。	6/2
質問 16 内訳書の数量の赤字表示は正の表示として良いのでしょうか。	特別な意味は無いと解釈してよい。	6/2
以下余白		