

設計No.

令和7年度脱炭素化推進事業松川町上片桐町宮グランド照明LED化改修工事 設計書

[illegible]

令和7年度脱炭素化推進事業松川町上片桐町営グランド照明LED化改修工事 設計書

金 _____ 円

(工事価格 金 _____ 円)

(種目別内訳)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
	直 接 工 事 費					
I	電気設備工事		1	式		
	計					
	共 通 費					
I	共通仮設費	積上共	1	式		
II	現場管理費		1	式		
III	一般管理費		1	式		
	計					
	合 計 (工事価格)					
	消費税相当額	10%	1	式		
	総 合 計					

(種目別内訳)

[illegible]

(細目内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
I 電気設備工事						
グラウンド照明LED化改修工事						
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVR 1.6mm-3C	270.00	m			
LED投光器 中角形1000W相当	NYS30537KLF2	72.00	台			
投光器 架台	10～12灯用	9.00	〃			
CP柱取付バンド	幅40mm	9.00	本			
回転灯	φ150 黄色(取付ブラケット共)	2.00	台			
投光器	安定器含む 〈撤去〉	108.00	台			
投光器 架台	10～12灯用 〈撤去〉	9.00	〃			
回転灯	φ150 黄色 〈撤去〉	2.00	〃			
高所作業車		7.00	日			
クレーン車	25t ホベレータ-含む	4.00	〃			
照度測定費		1.00	式			
撤去処分費	水銀灯	1.00	式			
〃	廃器具(金属くず)	1.00	〃			
〃	運搬費	1.00	〃			
小計						