

# 設 計 書

---

令和7年度 脱炭素化推進事業・公共施設等適正管理推進事業  
松川町図書館資料館長寿命化・照明LED化工事

---

# 工 事 内 訳 書

工事名 令和7年度 脱炭素化推進事業・公共施設等適正管理推進事業  
松川町図書館資料館長寿命化・照明LED化工事

金 円

(工事価格 金 円)

(種目別内訳)

	名 称	摘 用	数量	単位	単価	金 額	備 考
A	建築本体工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	計						
	直接工事費	処分費を除く					
E	共通仮設費		1	式			
	計(純工事費)						
F	現場管理費		1	式			
	工事原価	処分費を含む					
G	一般管理費		1	式			
	合 計(工事価格)						
	消費税等相当額		1	式			
	総 合 計(工事費)						

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	積上共通仮設費						
	内部仮囲い	LGS65+PBt9.5(両面)					
	LGS65組立		63	m2			
	同上解体		63	m2			
	PB12.5張り		125	m2			
	同上撤去		125	m2			
	積込費	仕上材・木類	2.40	m3			
	廃材運搬費	混合廃材	2.40	m3			
	処分費	混合廃材	2.40	m3			
	仮囲い	成型鋼板H=3000 6ヶ月	98.00	m			
	キャスターゲート	W6000*H1800 6ヶ月	1.00	箇所			
	計						

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	建具改修工事		1	式			
3	内装改修工事		1	式			
4	塗装改修工事		1	式			
5	外構改修工事		1	式			
6	発生材積込		1	式			
7	発生材処理	運搬・処理	1	式			
8	発生材処理(アスベスト含有建材)	運搬・処理	1	式			
	計						

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出		596.0	m2			
	養生	ビニールシート程度 床養生共	1550.0	m2			
	片付け・清掃費		1550.0	m2			
	クリーニング費		1550.0	m2			
	内部足場	脚立足場 並列 3ヶ月	596.0	m2			
	小 計						

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修工事						
	「解体」						
	沓摺廻りハツリ	W200 カッター入共	5.3	m			
	SD撤去	W1900xH2100 扉のみ	1.0	ヶ所			
	SD撤去	W1800xH2000 扉のみ	1.0	ヶ所			
	SD撤去	W2750xH2400 扉のみ	1.0	ヶ所			
	LSD撤去	W885xH2000 枠共	1.0	ヶ所			
	LSD撤去	W1025xH2000 枠共	1.0	ヶ所			
	WD撤去	W2700xH1800 枠共	1.0	ヶ所			
	WD撤去	W900xH2000 扉のみ	1.0	ヶ所			
	WD撤去	W750xH2000 枠共	4.0	ヶ所			
	「防水」						
	トイレブース廻りシーリング	5x5	52.5	m			
	「木工事」						
	WD-1枠	W2700xH1800 3枚引き戸用 枠、鴨居、敷居共	6.3	m			
	WD-1枠	W900xH2100 片開き戸用 四方枠、戸当共	5.1	m			
	「金属」						
	SUS沓摺	W40	4.6	m			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	「左官」						
	沓摺モルタル詰め		4.6	m			
	沓摺廻りモルタル詰め	W200	4.6	m			
	「鋼製建具」						
	改修						
	SSD-1	自動開閉装置取替え	1.0	ヶ所			
	SSD-2	自動開閉装置取替え	1.0	ヶ所			
	SD-6	レバーハンドル取替	1.0	ヶ所			
	SD-20	ドア取替え W1900xH2100 ヒンジ取替え	1.0	ヶ所			
	AW-22	戸車交換	1.0	ヶ所			
	AW-29	オペレーター＋ワイヤー取替	2.0	ヶ所			
	AW-30	オペレーター＋ワイヤー取替	1.0	ヶ所			
	新設						
	SD-15	W1800xH2000	1.0	ヶ所			
	SD-17	W950+1800xH2400	1.0	ヶ所			
	LSD-1	W750xH2000	1.0	ヶ所			
	LSD-2	W750xH2000	1.0	ヶ所			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LSD-3	W885xH2000	1.0	ヶ所			
	LSD-4	W1025xH2000	1.0	ヶ所			
	LSD-5	W750xH2000	1.0	ヶ所			
	LSD-6	W750xH2000	1.0	ヶ所			
	工事費		1.0	式			
	搬入費		1.0	式			
	型板ガラス	4mm 150x150	6.0	枚			
	型板ガラス	4mm 150x1600	2.0	枚			
	シリコン	6x6	21.2	m			
	搬入費		1.0	式			
	TB-1	W1590+880xH1900	1.0	ヶ所			
	TB-2-1	W1630+870xH1900	1.0	ヶ所			
	TB-2-2	W1620xH1900	1.0	ヶ所			
	TB-3	W680+875xH1900	1.0	ヶ所			
	TB-5	W1750xH1900	1.0	ヶ所			
	TB-6	W895+875xH1900	1.0	ヶ所			
	TB-7	W660xH1900	1.0	ヶ所			
	TB-8(隔て板)	W700xH1550	1.0	ヶ所			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工事費		1.0	式			
	搬入費		1.0	式			
	「木製建具」						
	WD-1	W2700xH1800 3枚引き戸	1.0	ヶ所			
	WD-2	W900xH2000 片引き戸	1.0	ヶ所			
	WD-16	W900xH2000 片開き戸	1.0	ヶ所			
	取付、金物		1.0	式			
	小計						

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修工事						
	(内部)						
	「解体」						
	床 土間コンクリート撤去	t120	23.9	m2			
	同上カッター入れ		37.0	m			
	床 断熱材撤去	t25	23.9	m2			
	床 土間シート撤去	t0.15	23.9	m2			
	床 床組撤去	H350	24.7	m2			
	床 合板撤去	t12	24.7	m2			
	床 磁器質タイル撤去	t12モルタル下地共	24.5	m2			
	同上カッター入れ		20.6	m			
	床 タイルカーペット撤去	t6	18.5	m2			
	床 VS(A)撤去	アスベスト含有建材 t2.0	50.0	m2			
	同上カッター入れ	湿潤養生共	23.6	m			
	床 VS(B)撤去	t2.8	69.1	m2			
	床 VS(C)撤去	アスベスト含有建材	5.0	m2			
	同上カッター入れ	湿潤養生共	13.9	m			
	ソフト巾木撤去	H75	94.3	m			
	ササラ巾木撤去	H300	1.0	m			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木製巾木撤去	75x30	1.1	m			
	巾木 テラゾーブロック撤去	H50	27.3	m			
	畳撤去	t60	18.0	枚			
	畳寄せ撤去		20.7	m			
	框撤去	W50xH50	8.7	m			
	壁 コンクリート撤去	t120 W200x4000	4.0	m			
	同上カッター入れ		9.6	m			
	壁 コンクリートブロック撤去	t100 W200	2.0	m			
	同上カッター入れ		2.4	m			
	ライニング コンクリートブロック積撤去	W120 L800xH1000	1.0	ヶ所			
	ライニング コンクリートブロック積撤去	W120 L900xH1000	1.0	ヶ所			
	ライニング コンクリートブロック積撤去	W120 L850xH1150	1.0	ヶ所			
	ライニング コンクリートブロック積撤去	W120 L800xH1200	1.0	ヶ所			
	ライニング コンクリートブロック積撤去	W120 L850xH1200	1.0	ヶ所			
	ライニング コンクリートブロック積撤去	W120 L950xH1200	1.0	ヶ所			
	ライニング コンクリートブロック積撤去	W120 L2250xH1200	1.0	ヶ所			
	壁 タイル撤去	t10 下地モルタル共	10.0	m2			
	壁 タイル撤去	タイル浮部 タイル面積10%程度 t10 下地モルタル共	11.7	m2			
	壁 LGS撤去	65形	5.4	m2			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 PB撤去	t12.5	11.3	m2			
	壁 PB撤去	t12.5 GL	47.4	m2			
	壁 ビニールクロス撤去		320.0	m2			
	天井 木下地組撤去	展示ケース 45x45@450	42.9	m2			
	天井 鋼製下地組撤去	展示ケース T-75x45x15x2.3@900	42.9	m2			
	天井 PB撤去	展示ケース t9	42.9	m2			
	天井 合板撤去	展示ケース t5.5	42.9	m2			
	天井 ワイヤーマッシュ撤去		159.0	m2			
	天井 撤去	LGS	24.8	m <sup>2</sup>			
	天井 撤去	W1500xD1500 カッター入共 RB15+PBt9	2.0	ヶ所			
	天井 撤去	W1500xD1500 カッター入共 RB15+9+PBt9	1.0	ヶ所			
	天井 撤去	W1500xD1500 カッター入共 RB9+PBt9	2.0	ヶ所			
	天井 撤去	W1500xD1500 カッター入共 RB19+12+PBt9	1.0	ヶ所			
	天井 撤去	W1500xD1500 カッター入共 シナベニヤt6	3.0	ヶ所			
	天井 撤去	W1500xD1500 カッター入共 有孔化粧PBt9	1.0	ヶ所			
	天井 撤去	W1500xD1500 カッター入共 化粧PBt9	1.0	ヶ所			
	天井 RB撤去	t9 PBt9共	195.0	m2			
	天井 RB撤去	RB19+12+PBt9	25.9	m2			
	天井 RB撤去	RB15+PBt9	10.7	m2			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	カッター入れ	RB+PB	24.9	m			
	天井 化粧PB撤去	t9	27.0	m2			
	天井 ケイカル板撤去	アスベスト含有建材 t6	35.3	m2			
	塩ビ廻り縁撤去		223.0	m			
	木製廻り縁撤去	45x54	25.3	m			
	天井見切撤去	アルミ製	21.0	m			
	鴨居撤去		12.1	m			
	新設WD16廻り撤去	展示ケース W900xH2100	1.0	ヶ所			
	机・椅子 固定金具撤去		12.0	ヶ所			
	トイレブース撤去	W2400xH1800+W800xH1800x2 扉2ヶ所(1F女子便所)	1.0	ヶ所			
	トイレブース撤去	W850xH1800+W700xH1800x1 扉1ヶ所(1F女子便所)	1.0	ヶ所			
	トイレブース撤去	W1850xH1800+W800x1800x2 扉2ヶ所(1F男子便所)	1.0	ヶ所			
	トイレブース撤去	W500xH1800 隔壁 (1F男子便所)	1.0	ヶ所			
	トイレブース撤去	W1750xH1800+W1100xH1800x1 扉2ヶ所(2F男子便所)	1.0	ヶ所			
	トイレブース撤去	W500xH1000 隔壁 (2F男子便所)	1.0	ヶ所			
	トイレブース撤去	W1100xH1800+W900xH1800x1 扉1ヶ所(2F女子便所)	1.0	ヶ所			
	「引越し」						
	収蔵・展示物引越し、再収蔵・展示作業		40.0	人工			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	「土間コンクリート」	1階便所					
	床付け	人力	23.9	m2			
	砕石地業	t50程度 人力	1.2	m3			
	土間シート敷	t0.15	23.9	m2			
	土間断熱材敷	t25	23.9	m2			
	土間コンクリート	FC21N	2.9	m3			
	コンクリート小型車割増	FC21N	2.9	m3			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート	2.9	m3			
	ポンプ車損料	少量 基本料金 圧送費含む	1.0	車			
	ワイヤーメッシュ	材料 φ6 150×150	23.9	m2			
	ワイヤーメッシュ敷	手間 φ6 150×150	23.9	m2			
	鉄筋アンカー	D10 横向	186.0	本			
	「防水」						
	巾木天端取合いシーリング	5×5	53.5	m			
	水廻り取合いシーリング	5×5	8.7	m			
	化粧板目地シーリング	5×5	178.0	m			
	御影石取合シーリング	5×5	3.1	m			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	「石・タイル」						
	汚垂石タイル	800x600x11 MaSSCシールドタイル(同等品)	3.0	ヶ所			
	テラゾーブロック(隔て壁)	700x1550x50	1.0	ヶ所			
	「木工事」						
	壁 杉板撤去・復旧	民俗収納庫 t21 落し込み	3.5	m2			
	壁 杉板復旧	民俗収納庫 t21 落し込み 不足分20%	0.7	m2			
	木製巾木	民俗収納庫 75x30	1.1	m			
	木製廻り縁	民俗収納庫 45x54	25.3	m			
	天井 木下地組	展示ケース 45x45@600	42.9	m2			
	天井 合板張り	t9 幅450 取外式 通気穴加工	85.7	m2			
	照明器具取付材受け	60x60@1320	42.9	m2			
	照明器具取付材	30x30ダブル@200	43.5	m			
	照明器具取付材	合板t9 W200	43.5	m			
	「左官」						
	床 既存下地補修	サンダー掛、モルタル補修程度	153.0	m2			
	床 コンクリート金ゴテ押え	1階便所 張物下地	23.9	m2			
	床 モルタル金ゴテ押え	学習室2 t30 張物下地	27.0	m2			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 モルタル金ゴテ押え	2階便所 t50 張物下地	8.6	m2			
	同上ワイヤーメッシュ	φ6 100×100	8.6	m2			
	壁 樹脂モルタル塗金ゴテ押え	便所 下地調整	41.2	m2			
	壁 樹脂モルタル塗金ゴテ押え	タイル浮部 タイル面積10% 便所 下地調整	11.7	m2			
	「内装」						
	壁 LGS組	65型 @303	5.9	m2			
	開口補強	65型 @303	9.0	m			
	ライニング LGS組	90型 L850×H1100	1.0	ヶ所			
	ライニング LGS組	90型 L2250×H1300	1.0	ヶ所			
	ライニング LGS組	90型 L900×H1300	1.0	ヶ所			
	天井 LGS補修	仕上げ撤去部	297.0	m2			
	天井 LGS組	600×600	27.0	ヶ所			
	天井 LGS組	1500×1500	11.0	ヶ所			
	床 ジョイントマット敷	t10 床暖房対応	18.5	m2			
	床 タイルカーペット張	t6.5	66.8	m2			
	床 長尺塩ビシート張	t2.5 ロンリウムマーブルCT	65.8	m2			
	床 長尺塩ビシート張	t2.5 ロンリウムマーブルCT パーティション撤去部 W100程度	1.4	m2			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 長尺塩ビシート張	t2.0 ロンリウムオプセルCT	23.5	m2			
	床 長尺塩ビシート張	t2.0 サニタリウムN 防汚・防臭機能付	37.9	m2			
	巾木 長尺塩ビシート巻上	H60 t2.0 サニタリウムN 防汚・防臭機能付	53.5	m			
	巾木天端見切	アルミ製	53.5	m			
	ソフト巾木	H75	108.0	m			
	ササラ巾木	H300	1.0	m			
	ノンスリップゴムタイヤ取替	幼児コーナー	9.7	m			
	壁 PB張	t12.5	11.9	m2			
	壁 PB張	t12.5 GL工法	51.2	m2			
	ライニング 耐水PB張	t15	5.0	m2			
	壁 既存下地補修	既存PB面 クロス下地	255.0	m2			
	壁 ビニールクロス貼	AA級	320.0	m2			
	建具 ビニールクロス貼	AA級 WD-1	15.7	m2			
	建具 ダイノックシート貼	SD-17、SD-20	20.2	m2			
	学習室2棚 ダイノックシート貼		0.3	m2			
	壁 化粧ケイカル板張	t3.0	117.0	m2			
	壁 化粧ケイカル板張 曲面	t3.0	4.9	m2			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ライニング 化粧ケイカル板張	t3.0	5.0	m2			
	新設WD-16廻り復旧	PB+クロス貼	1.0	式			
	天井 RBキューブ張	t12+9 PBt9.5捨張共	25.9	m2			
	天井 RBキューブ張	t15+9 PBt9.5捨張共	13.0	m2			
	天井 RBキューブ張	t19+12 PBt9.5捨張共	2.3	m2			
	天井 RBキューブ張	t15 PBt9.5捨張共	15.2	m2			
	天井 RB張	t9 PBt9.5捨張共	230.0	m2			
	天井 有孔化粧PB張	t9.5 910x910	2.3	m2			
	天井 化粧PB張	t9.5 910x455	2.3	m2			
	天井 シナベニヤ張	t6 目スカシ	6.8	m2			
	天井 ケイカル板張	t6 面取突付	23.9	m2			
	天井 ケイカル板張	t6 目スカシ	11.4	m2			
	1階既存天井穴埋め RB張	600x600 t9 PBt9.5捨張共	10.0	ヶ所			
	1階既存天井穴埋め RBキューブ張	600x600 t15+9 PBt9.5捨張共	17.0	ヶ所			
	塩ビ廻縁		220.0	m			
	塩ビ廻縁 曲面		2.0	m			
	天井見切	アルミ製	19.0	m			
	天井ルーバー取外し・再取付	展示ケース アルミ製25x25x25	42.9	m2			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	「雑」						
	ポストフォーム	t25 W120xL850	1.0	ヶ所			
	ポストフォーム	t25 W120xL900	1.0	ヶ所			
	ポストフォーム	t25 W120xL2250	1.0	ヶ所			
	縦型ブラインド	遮熱 W6370 H2700	1.0	ヶ所			
	縦型ブラインド	遮熱 W500 H2700	2.0	ヶ所			
	同上取り付け費		1.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
	「可動壁改修」						
	EKボードt5.5+掲示クロス貼り		37.8	m <sup>2</sup>			
	アルミ見切り		49.8	m			
	既存ビニルクロス撤去		37.8	m <sup>2</sup>			
	小計						

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修工事						
	OP塗装	木部 糸巾100mm以下 巾木	1.1	m			
	SOP塗装	SD、LSD枠	68.3	m			
	AEP塗装(白色)	展示ケース 合板、木面	65.1	m2			
	AEP塗装(天井)	RB面	11.3	m2			
	AEP塗装(天井)	ケイカル面	35.3	m2			
	AEP塗装(天井)	シナベニヤ面	6.8	m2			
	CL塗装(塗替)	木部 糸巾200mm 木枠	7.8	m			
	CL塗装	木部 糸巾200mm 木枠	15.0	m			
	CL塗装	木部 糸巾100mm以下 廻縁	25.3	m			
	小計						

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	外構改修工事						
	「解体」						
	アスファルト舗装撤去	t40	9.2	m2			
	アスファルトカッター入		4.9	m			
	「アスファルト舗装」						
	不陸調整	補足材 再性砕石t50共	9.2	m2			
	不陸調整		6.4	m2			
	路盤工	t250 RC-40	6.4	m2			
	路盤工	t150 M-25	6.4	m2			
	アスファルト舗装 A-5-15-25	密粒度アスコン 再生材	15.6	m2			
	重機回送費		1.0	式			
	小計						

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	発生材積込						
	「積込費」						
	積込費	コンクリート・モルタル類	6.7	m3			
	積込費	仕上材・木類	30.9	m3			
	積込費	アスベスト含有	0.5	m3			
	小計						

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	発生材処理						
	「運搬費」						
	廃材運搬費	コンクリート	3.8	m3			
	廃材運搬費	その他がら	2.9	m3			
	廃材運搬費	木くず	5.3	m3			
	廃材運搬費	石膏ボード	8.1	m3			
	廃材運搬費	廃プラスチック	1.4	m3			
	廃材運搬費	ガラス・陶器	0.7	m3			
	廃材運搬費	金属	2.7	m3			
	廃材運搬費	混合廃材	12.7	m3			
	廃材運搬費	アスファルト	0.5	m3			
	「廃材処分費」						
	廃材処分費	コンクリート	3.8	m3			
	廃材処分費	その他がら	2.9	m3			
	廃材処分費	木くず	5.3	m3			
	廃材処分費	石膏ボード	8.1	m3			
	廃材処分費	廃プラスチック	1.4	m3			
	廃材処分費	ガラス・陶器	0.7	m3			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	廃材処分費	金属	2.7	m3			
	廃材処分費	混合廃材	12.7	m3			
	廃材処分費	アスファルト	0.5	m3			
	小計						

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	発生材処理(アスベスト含有建材)						
	「運搬費」						
	廃材運搬費		0.5	m3			
	「廃材処分費」						
	廃材処分費		0.5	m3			
	小計						



	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	幹線動力設備工事						
	ネジナシ電線管	EP39mm <露出>	6.0	m			
	ポリエチレンライニング鋼製電線管	PE82mm <露出>	8.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP80mm <地中>	52.0	m			
	金属製可とう電線管ビニル防水被覆	2種38mm コネクタ共 <露出>	1.0	m			
	//	2種83mm コネクタ共 <露出>	2.0	m			
	600Vビニル絶縁電線	IV 5.5□ <コロガシ>	3.0	m			
	//	IV 8□ <コロガシ>	60.0	m			
	//	IV 22□ <コロガシ>	58.0	m			
	//	IV 38□ <コロガシ>	55.0	m			
	600V架橋PE絶縁耐燃性PEシースケーブル	EM-CE5.5□-4C <ラック>	110.0	m			
	//	EM-CE 8□-4C <ラック>	102.0	m			
	//	EM-CET 14□ <鋼管内>	3.0	m			
	//	600V EM-CET 38sq <コロガシ>	60.0	m			
	//	EM-CET150□ <ラック>	168.0	m			
	SUS製プルボックス 完全防水	350×350×300	1.0	個			
	鋼管ポール	7.0m φ139	1.0	本			
	支線等		1.0	式			
	メッセン引止金物		1.0	式			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	メッセンジャーワイヤ- 1種	38・ハンガ-共	9.0	m			
	ケーブルラック メラミン焼付 直線形	直線形70×300mm	18.0	m			
	ケーブルラック ス-パ-ダイヤモンド-製	直線形100×300mm	6.0	m			
	ケーブルラック ス-パ-ダイヤモンド-製カバー	直線形300mm	6.0	m			
	ケーブルラック 支持架台	2階小屋裏	12.0	ヶ所			
	キュービクル改修工事		1.0	面			
	動力盤 P-R	自立,屋外型	1.0	面			
	動力盤 P-B	改修	1.0	式			
	機器接続費	結線のみ	16.0	か所			
	【撤去工事】						
	600Vビニル絶縁電線	IV1.6mm <撤去>	151.0	m			
	〃	IV2.0mm <撤去>	33.0	m			
	〃	IV 2sq <撤去>	45.0	m			
	〃	IV 8sq <撤去>	6.0	m			
	〃	IV 14sq <撤去>	18.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF1.6mm-2C <撤去>	6.0	m			
	〃	VVF2.0mm-3C <撤去>	111.0	m			
	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0-5C <撤去>	65.0	m			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既存FC 接続外し	既存	12.0	台			
	既存FC リモコン	既存	12.0	個			
	掘削埋戻し		1.0	式			
	ポール基礎		1.0	式			
	コア抜き 壁	φ100	2.0	ヶ所			
	コア抜き 床	φ100	6.0	ヶ所			
	〃	φ50	1.0	ヶ所			
	搬入据付費		1.0	式			
	工事用仮設足場費		1.0	式			
	手続き検査費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	電灯コンセント設備工事						
	600VPE絶縁耐燃性PEシ-スケ-ブル平形	EM-EEF1.6mm-2C <コロガシ>	290.0	m			
	〃	EM-EEF1.6mm-3C <コロガシ>	30.0	m			
	〃	EM-EEF2.0mm-3C <コロガシ>	165.0	m			
	ネジナシ電線管	EP19mm <露出>	6.0	m			
	レスウェイ	40×30mm	22.0	m			
	レスウェイ付属品 分岐ボックス	40×30 T形3方出	2.0	個			
	〃	40×30 X形4方出	1.0	個			
	露出スイッチボックス 1個用1方出	E19mm	2.0	個			
	アウトレットボックス 埋込用	4角中浅形 102・×44mm 塩ビ製	13.0	個			
	埋込スイッチ 新金属プレート	1P×1	2.0	組			
	〃	1Px3	1.0	組			
	埋込防水スイッチ	15A・300V (1P) 取付枠付	1.0	個			
	埋込コンセント 新金属プレート	2P15Ax2 ア-スタ-ミナル付	7.0	組			
	アップコンセント	接地	1.0	個			
	リ-ラ-コンセント		6.00	個			
	ジョイントボックス	大型 透明	10.0	個			
	機器接続費	換気扇 結線のみ	6.0	か所			
	人感センサー	親機	6.0	台			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	人感センサー	子機	5.0	台			
	【撤去工事】						
	埋込コンセント 新金属プレート	2P15A×2	18.0	組			
	換気扇 ダクト用	接続外し 撤去	3.0	か所			
	埋込コンセント 新金属プレート	2P15A(2E)×1	27.0	組			
	小 計						

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	照明器具LED化改修工事						
	3-1 電灯設備工事						
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF1.6mm-2C <コロガシ>	127.0	m			
	【照明器具取付工事】						
	照明器具	A41	40.0	台			
	〃	A42	35.0	台			
	〃	A41e	1.0	台			
	〃	A42e	2.0	台			
	〃	A21	2.0	台			
	〃	A21'	1.0	台			
	〃	B 加工品	3.0	台			
	〃	C	2.0	台			
	〃	Ce	8.0	台			
	〃	D1	2.0	台			
	〃	D2	51.0	台			
	〃	D4	6.0	台			
	〃	E	34.0	台			
	〃	F	24.0	台			

	名 称	摘 用	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	照明器具	G	3.0	台			
	〃	I	8.0	台			
	〃	J	12.0	台			
	〃	K	8.0	台			
	〃	L	11.0	台			
	〃	M42	8.0	台			
	〃	M22	4.0	台			
	〃	M22e	5.0	台			
	〃	M41	1.0	台			
	〃	N	2.0	台			
	〃	P	77.0	台			
	〃	Q	79.0	台			
	〃	R	4.0	台			
	〃	S	5.0	台			
	〃	W	1.0	台			
	〃	X	1.0	台			
	〃	Y	1.0	台			
	〃	Z	9.0	台			
	〃	a	28.0	台			

	名 称	摘 用	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	照明器具	d	14.0	台			
	【照明器具撤去工事】						
	照明器具 撤去	A41	42.0	台			
	〃	A42	33.0	台			
	〃	A41e	1.0	台			
	〃	A42e	2.0	台			
	〃	A21	1.0	台			
	〃	A21'	1.0	台			
	〃	B	3.0	台			
	〃	C	4.0	台			
	〃	Ce	8.0	台			
	〃	D2	51.0	台			
	〃	D4	6.0	台			
	〃	E	28.0	台			
	〃	F	24.0	台			
	〃	G	3.0	台			
	〃	H	5.0	台			
	〃	I	8.0	台			
	〃	J	12.0	台			

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具 撤去	K	6.0	台			
	〃	L	11.0	台			
	〃	L3	4.0	台			
	〃	M42	8.0	台			
	〃	M22	4.0	台			
	〃	M22e	5.0	台			
	〃	M41	6.0	台			
	〃	N	3.0	台			
	〃	O	1.0	台			
	〃	P	80.0	台			
	〃	P2	18.0	台			
	〃	Q	82.0	台			
	〃	R	3.0	台			
	〃	S	5.0	台			
	〃	W	1.0	台			
	〃	X	1.0	台			
	〃	Y	1.0	台			
	〃	ダウンライト(授乳室)	1.0	台			
	小 計						

	名 称	摘 用	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	3-2 非常照明・誘導灯設備工事						
	【非常照明・誘導灯取付工事】						
	非常照明	イ	38.0	台			
	〃	ロ	3.0	台			
	誘導灯	ハ	2.0	台			
	〃	ハ'	1.0	台			
	〃	ニ1	1.0	台			
	〃	ニ2 (壁付)	9.0	台			
	〃	ホ	1.0	台			
	誘導灯用信号装置		1.0	台			
	【非常照明・誘導灯撤去工事】						
	非常照明 撤去	イ	38.0	台			
	〃	ロ	3.0	台			
	誘導灯 撤去	ハ	2.0	台			
	〃	ハ'	1.0	台			
	〃	ニ1	1.0	台			
	〃	ニ2	9.0	台			
	〃	ホ	1.0	台			

	名 称	摘 用	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	誘導灯信号装置 撤去		1.0	台			
	小 計						

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	弱電設備工事						
	【放送設備】						
	天井埋込スピーカー	撤去・再取付	3.0	個			
	【テレビ共聴設備】						
	直列ユニット 中間	撤去・再取付	3.0	個			
	直列ユニット 端末	撤去・再取付	1.0	個			
	【インターホン設備】						
	インターホン子機	撤去・再取付	2.0	台			
	【呼出表示設備】						
	呼出表示灯		2.0	個			
	呼出押しボタン		2.0	個			
	復旧ボタン		2.0	個			
	消耗品・雑材料		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	アウトレットボックス 埋込用(VE管内)	4角 中浅型02x44mm	2.0	ヶ			
	小 計						

	名 称	摘 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	自動火災報知設備工事						
	光電式スポット型感知器	2種 撤去・移設	12.0	個			
	差動式スポット型感知器	2種 撤去・再取付	5.0	個			
	定温式スポット型感知器	特殊 撤去・再取付	1.0	個			
	諸手続き及び立会試験費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	EM-AE1.2mm-4C <コロガシ>	36.0	m			
	小 計						

	名 称	摘 用	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
6	発生材処理						
	照明器具 撤去品処分費		1.0	式			
	非常用照明・誘導灯 撤去品処分費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	摘 用	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
1	衛生器具設備工事		1	式			
2	給水設備工事		1	式			
3	污水排水工事		1	式			
4	冷暖房設備工事		1	式			
5	床暖房配管設備工事		1	式			
6	燃料配管工事		1	式			
7	換気設備工事		1	式			
8	廃棄物積込		1	式			
9	廃棄物処分費		1	式			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	和風大便器 撤去	ロータンク 再利用無し	4.0	組			
	洋風大便器 撤去	ロータンク 再利用無し	1.0	組			
	ストール形小便器 撤去		5.0	組			
	洗面器 撤去		2.0	組			
	はめ込み形洗面器 撤去		4.0	組			
	全上カウンター 撤去		4.0	個			
	掃除用流し 撤去		2.0	組			
	身障者用大便器 撤去	ロータンク式	2.0	組			
	全上洗面器 撤去		2.0	組			
	身障者用鏡 撤去		2.0	枚			
	化粧鏡 撤去		6.0	枚			
	洋風大便器	CS597BLCS SH596BAYR TCF5534AU 掃除口:左	4.0	組			
	洋風大便器	CS597BCS SH596BAYR TCF5534AU 掃除口:右	1.0	組			
	洋風大便器	CS597BCS SH596BAYR TCF5534AUY 便蓋無し	2.0	組			
	紙巻器	YH702 棚付二連	2.0	個			
	紙巻器	YHB63FR 紙巻器一体型棚一体タイプ*	5.0	個			
	壁掛小便器	UFS900JS 超節水タイプ* きれい除菌水	3.0	台			
	ボウル一体型洗面器	MC50 1800L 自動水栓:TLE26SS1A ホウル:2箇所 フロントパネル(扉式)	1.0	個			

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ボウル一体型洗面器	MC50 1700L 自動水栓:TLE26SS1A ホウル: 2箇所 フロントパネル(扉式)	1.0	個			
	ボウル一体型洗面器	MC50 850L 自動水栓:TLE26SS1A ホウル:1 箇所 フロントパネル(扉式)	1.0	個			
	ボウル一体型洗面器	MC50 1000L 自動水栓:TLE26SS1A ホウル: 1箇所 フロントパネル(扉式)	1.0	個			
	手洗器	L270CM 自動水栓:単水栓TLE32SS3A	1.0	個			
	手洗器	LSE870BSFR 自動水栓(AC100V) トラップカバー 付	1.0	個			
	耐食化粧鏡	YM4560F 450*600	6.0	枚			
	耐食化粧鏡	YM3580FC 350*800	1.0	枚			
	耐食化粧鏡	YMK11K3 200*800	1.0	枚			
	掃除用流し	SK22A	1.0	個			
	跳ね上げ手摺り	T112HK7R	2.0	個			
	前方ボード手摺り	EWC720R 跳ね上げタイプ	1.0	個			
	L型手摺り	T112CL10	1.0	個			
	L型手摺り	T112C4	1.0	個			
	ベビーキープ	KFA-12 収納タイプ 平面設置	4.0	台			
	ベビーシート	YKA25S 樹脂製 780*135 (使用時:560*1145)	1.0	台			
	ベビーシート	YKA24S 樹脂製 690*265(使用時: 815)*1400	1.0	台			
	1.計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	ポンプシスターン 撤去	WP-1	1.0	台			
	給水管 撤去	塩ビライニング鋼管 VB 20A	50.0	m			
	給水管 撤去	塩ビライニング鋼管 VB 25A	53.0	m			
	給水管 撤去	塩ビライニング鋼管 VB 32A	3.0	m			
	給水管 撤去	塩ビライニング鋼管 VB 40A	4.0	m			
	給水管保温 撤去	GW+ALGC 20A	16.0	m			
	給水管保温 撤去	GW+ALGC 25A	51.0	m			
	給水管保温 撤去	GW+ALGC 40A	2.0	m			
	仕切弁 撤去	25A	3.0	個			
	ボールタップ 撤去	25A	1.0	個			
	フレキシブルジョイント 撤去	25A	1.0	本			
	ポリブデン管	13A 機械室、便所 埋設	17.0	m			
	ポリブデン管	20A 機械室、便所 埋設	7.0	m			
	ポリブデン管	25A 機械室、便所 埋設	3.0	m			
	ポリブデン管	40A 機械室、便所 埋設	5.0	m			
	ポリブデン管	13A 機械室、便所	25.0	m			
	ポリブデン管	20A 機械室、便所	4.0	m			
	ポリブデン管	25A 機械室、便所	2.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ポリブデン管	40A 機械室、便所	2.0	m			
	塩ビライニング鋼管	25A 機械室、便所	23.0	m			
	後打アンカー工費		1.0	式			
	既存接続分岐	鋼管 25	2.0	箇所			
	既存接続分岐	鋼管 40	2.0	箇所			
	仕切弁	給水 GV25-10K	6.0	個			
	仕切弁	給水 GV40-10K	1.0	個			
	逆止弁	CV25-10K	2.0	個			
	減圧弁	RD31FN-FL 25A 0.2MPa	1.0	個			
	バキュームブレーカー弁	VD7N-F 25A	1.0	個			
	不凍水抜栓 GPシモク付	MT-II 40-400L	1.0	本			
	バルブボックス蓋	VC-P 150Φ	1.0	個			
	Y型ストレーナ	25A	1.0	個			
	圧力計	100φ	2.0	個			
	保温 ホリブテン埋設部	簡易PF 13A	17.0	m			
	保温 ホリブテン埋設部	簡易PF 20A	7.0	m			
	保温 ホリブテン埋設部	簡易PF 25A	3.0	m			
	保温 ホリブテン埋設部	簡易PF 40A	5.0	m			
	保温 屋内隠蔽・機械室	ALGC 15A	25.0	m			
	保温 屋内隠蔽・機械室	ALGC 20A	4.0	m			



	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	汚水排水設備						
	排水・通気管 撤去	塩化ビニル管 40A	11.0	m			
	排水・通気管 撤去	塩化ビニル管 50A	33.0	m			
	排水・通気管 撤去	塩化ビニル管 65A	2.0	m			
	排水・通気管 撤去	塩化ビニル管 75A	3.0	m			
	排水・通気管 撤去	塩化ビニル管 100A	33.0	m			
	排水管保温 撤去	GW+ALGC 40A	5.0	m			
	排水管保温 撤去	GW+ALGC 50A	5.0	m			
	排水管保温 撤去	GW+ALGC 65A	1.0	m			
	排水管保温 撤去	GW+ALGC 100A	13.0	m			
	床上掃除口 撤去	COA-1TP 100A	2.0	個			
	床上掃除口 撤去	COB-1TP 100A	2.0	個			
	排水金物 撤去	T5A 50A	3.0	個			
	排水金物 撤去	T5B 50A	3.0	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP40 機械室、便所 埋設	11.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP50 機械室、便所 埋設	3.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP65 機械室、便所 埋設	1.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP100 機械室、便所 埋設	19.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP40 機械室、便所	4.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP50 機械室、便所	2.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP100 機械室、便所	14.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 通気管	VP50 機械室、便所 埋設	13.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 通気管	VP50 機械室、便所	9.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 通気管	VP75 機械室、便所	4.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 通気管	VP100 機械室、便所	4.0	m			
	後打アンカー工費		1.0	式			
	床上掃除口 塩ビ差込	COA-1TP 100A	4.0	個			
	既存接続分岐	50樹脂	3.0	箇所			
	既存接続分岐	75樹脂	1.0	箇所			
	既存接続分岐	100樹脂	6.0	箇所			
	既存切断COA止	75樹脂	1.0	箇所			
	保温 屋内隠蔽・機械室	ALGC 50A	4.0	m			
	保温 屋内隠蔽・機械室	ALGC 75A	2.0	m			
	保温 屋内隠蔽・機械室	ALGC 100A	14.0	m			
	通気金物	VA2 100A	1.0	個			
	根切り	掘削深度0.6m 掘削幅0.4m	11.3	m3			
	サンドクッション	掘削深度0.3m	5.6	m3			
	埋戻し	発生土	5.6	m3			
	残土処理	場内敷き均し	5.6	m3			



	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	冷暖房設備工事						
	2重効用吸収冷温水機 撤去	CH-1 臭化リチウム処理 176KW	1.0	台			
	冷却塔 撤去	CT-1 320KW	1.0	台			
	2重効用吸収冷温水機 撤去	CH-1 臭化リチウム処理 176KW CT-1 320KW	1.0	台			
	冷温水ヘッダー 撤去	CHH-1 150Φ-2000L	2.0	台			
	冷却水ポンプ 撤去	3.7KW 再利用無し	1.0	台			
	冷温水循環ポンプ 撤去	1.5KW 再利用無し	1.0	台			
	冷温水循環ポンプ 撤去	0.75KW 再利用無し	1.0	台			
	冷水循環ポンプ 撤去	1.5KW 再利用無し	1.0	台			
	温水循環ポンプ 撤去	0.75KW 再利用無し	1.0	台			
	冷温水循環ポンプ 撤去	0.25KW 再利用無し	1.0	台			
	密閉式膨張タンク 撤去	212L 再利用無し	1.0	台			
	カセット型ファンコイルユニット 撤去	(冷)4650kcal/H (暖)7500kcal/H 再利用無し	1.0	台			
	カセット型ファンコイルユニット 撤去	(冷)3300kcal/H (暖)5640kcal/H 再利用無し	5.0	台			
	床置型ファンコイルユニット 撤去	(冷)6600kcal/H (暖)7500kcal/H 再利用無し	1.0	台			
	床置型ファンコイルユニット 撤去	(冷)4650kcal/H (暖)5640kcal/H 再利用無し	1.0	台			
	冷温水管 撤去	鋼管 20	52.0	m			
	冷温水管 撤去	鋼管 25	11.0	m			
	冷温水管 撤去	鋼管 32	16.0	m			
	冷温水管 撤去	鋼管 40	8.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	冷温水管 撤去	鋼管 50	18.0	m			
	冷水管 撤去	鋼管 65	7.0	m			
	冷却水管 撤去	鋼管 50	4.0	m			
	冷却水管 撤去	鋼管 80	62.0	m			
	ドレン管 撤去	樹脂管 20	22.0	m			
	ドレン管 撤去	樹脂管 25	20.0	m			
	ドレン管 撤去	樹脂管 30	16.0	m			
	ドレン管 撤去	樹脂管 40	1.0	m			
	仕切弁 撤去	20	12.0	個			
	仕切弁 撤去	25	1.0	個			
	仕切弁 撤去	32	4.0	個			
	仕切弁 撤去	40	4.0	個			
	仕切弁 撤去	50	2.0	個			
	仕切弁 撤去	65	6.0	個			
	仕切弁 撤去	80	2.0	個			
	フレキ 撤去	20	12.0	本			
	ボールフレキ 撤去	32	2.0	個			
	ボールフレキ 撤去	40	2.0	個			
	ボールフレキ 撤去	65	2.0	個			
	冷温水管保温 撤去	GW+ALGC 20A	52.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	冷温水管保温 撤去	GW+ALGC 25A	11.0	m			
	冷温水管保温 撤去	GW+ALGC 32A	16.0	m			
	冷温水管保温 撤去	GW+ALGC 40A	8.0	m			
	冷温水管保温 撤去	GW+ALGC 50A	18.0	m			
	冷水管保温 撤去	GW+ALGC 65A	7.0	m			
	ドレン管保温 撤去	GW+ALGC 20A	22.0	m			
	ドレン管保温 撤去	GW+ALGC 25A	20.0	m			
	ドレン管保温 撤去	GW+ALGC 30A	16.0	m			
	ドレン管保温 撤去	GW+ALGC 40A	1.0	m			
	空冷式ヒートポンプ CHU-1	冷却能力:150KW 加熱能力:180KW 防振架 台	1.0	台			
	密閉式膨張タンク EXT-1	最高使用圧力:0.78MPa 封入圧力:0.2MPa	1.0	台			
	マルチエアコン室外機 MAC-1	暖房強化 冷房能力14.0KW 暖房能力16.0KW 防振架台	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-1-1	天井カセット4方向形 冷房能力5.6KW 暖房能力 6.3KW	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-1-2	天井カセット4方向形 冷房能力8.0KW 暖房能力 9.0KW	1.0	台			
	マルチエアコン室外機 MAC-2	暖房強化(-7℃対応) 冷房能力50.0KW 暖房能 力56.0KW	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-2-1	天井カセット4方向形 冷房能力2.2KW 暖房能力 2.5KW	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-2-2	天井カセット4方向形 冷房能力3.6KW 暖房能力 4.0KW	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-2-3	天井カセット4方向形 冷房能力7.1KW 暖房能力 8.0KW	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-2-4	天井カセット4方向形 冷房能力11.2KW 暖房能 力12.5KW	2.0	台			

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	マルチエアコン室内機 MAC-2-5	天井カセット4方向形 冷房能力16.0KW 暖房能力18.0KW	1.0	台			
	試運転調整費	冷温水水抜・水張調整	1.0	式			
	試運転調整費	フロンガス充てん共	2.0	台			
	パッケージエアコン PAC-01	シングル 天井カセット4方向 冷房能力:7.1KW 暖房能力:8.0KW	1.0	組			
	パッケージエアコン PAC-02	シングル 天井カセット4方向 冷房能力:7.1KW 暖房能力:8.0KW	1.0	組			
	パッケージエアコン PAC-03	シングル 天井カセット4方向 冷房能力:12.5KW 暖房能力:14.0KW	1.0	組			
	パッケージエアコン PAC-04	同時ツイン 天井カセット4方向 冷房能力:14.0KW 暖房能力:16.0KW	1.0	組			
	パッケージエアコン PAC-05	同時ツイン 天井カセット4方向 冷房能力:20.0KW 暖房能力:22.4KW	4.0	組			
	パッケージエアコン PAC-06	同時トリプル 天井カセット2方向 冷房能力:20.0KW 暖房能力:22.4KW	1.0	組			
	既製コンクリートブロック基礎	600L*2本	2.0	組			
	転倒防止金物	溶融亜鉛メッキ	2.0	組			
	壁付据付架台	溶融亜鉛メッキ PC-KJ60	8.0	組			
	重量物運搬費	容積品 200kg/m3未満	2.8	t			
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管 6.35	14.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管 9.52	129.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管 12.7	4.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管 15.88	2.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 12.7 20t	32.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 15.88 20t	162.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 22.2 20t	12.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 25.4 20t	89.0	m			
	冷温水管 配管用炭素鋼鋼管	SGP-W 65A 屋外露出	17.0	m			
	冷温水管 配管用炭素鋼鋼管	SGP-W 25A 機械室	6.0	m			
	冷温水管 配管用炭素鋼鋼管	SGP-W 50A 機械室	4.0	m			
	冷温水管 配管用炭素鋼鋼管	SGP-W 65A 機械室	36.0	m			
	冷温水管 ポリブデン管	65 屋内隠蔽	78.0	m			
	ドレン管 結露防止層付き硬質塩化ビニル管	ACVP20 屋内一般	2.0	m			
	ドレン管 結露防止層付き硬質塩化ビニル管	ACVP25 屋内一般	87.0	m			
	ドレン管 結露防止層付き硬質塩化ビニル管	ACVP30 屋内一般	39.0	m			
	ドレン管 結露防止層付き硬質塩化ビニル管	ACVP40 屋内一般	76.0	m			
	後打アンカー工費		1.0	式			
	冷媒管 既存接続分岐	9.52 15.88 鋼管	2.0	箇所			
	冷温水管 既存接続分岐	65A 鋼管	2.0	箇所			
	冷温水管 既存接続ブラグ止	20A 鋼管	4.0	箇所			
	冷温水管 既存接続ブラグ止	32A 鋼管	2.0	箇所			
	冷温水管 既存接続ブラグ止	40A 鋼管	2.0	箇所			
	ドレン管 既存接続分岐	20A 樹脂管	1.0	箇所			
	ドレン管 既存接続分岐	25A 樹脂管	3.0	箇所			
	ドレン管 既存接続分岐	30A 樹脂管	1.0	箇所			
	ドレン管 既存接続分岐	40A 樹脂管	2.0	箇所			

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	冷温水管 保温	GW+ガルバ 65 屋外露出	17.0	m			
	冷温水管 保温	GW+ALGC 25 機械室	6.0	m			
	冷温水管 保温	GW+ALGC 50 機械室	4.0	m			
	冷温水管 保温	GW+ALGC 65 機械室	36.0	m			
	冷温水管 保温	GW+ALGC 65 屋内一般	78.0	m			
	仕切弁	GV25-5K	1.0	個			
	仕切弁	GV50-5K	1.0	個			
	仕切弁	GV65-5K	2.0	個			
	バタフライ弁	BFV65-5K	4.0	個			
	フレキシブルジョイント	65 300L	2.0	本			
	Yストレーナ	65	1.0	個			
	温度計	100φ	4.0	個			
	ドレンホース	25φ-1000L	12.0	本			
	スリムダクト	SD 100	17	m			
	スリムダクト	SD 140	6	m			
	エアコン二次側配線 共巻	EM-EEF-2.0sq-2C	52.0	m			
	制御連絡配線 共巻	EM-CEES1.25sq-2C	52.0	m			
	マルチエアコン制御連絡配線	EM-CEES1.25sq-2C	157.0	m			
	パッケージリモコン配線	EM-CEES1.25sq-2C	90.0	m			
	コア抜き 壁	75-150L	8.0	箇所			



	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	床暖房配管工事						
	床暖房温水管 撤去	SGP-W 65A	17.0	m			
	仕切弁 撤去	65A	6.0	m			
	ボールフレキ 撤去	65A	4.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-W 65A 機械室	18.0	m			
	仕切弁	GV20-5K	2.0	個			
	バタフライ弁	BFV65-5K	5.0	個			
	エア抜き弁	AV20-5K	2.0	個			
	定流量弁	50A	1.0	個			
	温度計	100φ	2.0	個			
	電動3方弁 取替	25A	1.0	箇所			
	電動3方弁 取替	32A	3.0	箇所			
	既存分岐接続	鋼管 65A	2.0	箇所			
	試運転調整費	循環水充填 作動確認	1.0	式			
	5.計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	燃料配管設備工事						
	地下式オイルタンク 廃止処理	OT-1 2000L	1.0	台			
	オイル地下タンク廃止処理 タンク内残油汲取り処分 内部洗浄 タンク底水抜き用穴開け						
	タンク内ビリ材充填 地上部マンホールコンクリート穴埋め 油量制御装置 撤去						
	地上スラブコンクリートはつり撤去処分(アスファルト復旧:建築工事) 地下タンク廃止届け出						
	オイルサービスタンク 撤去	OST-1 防油堤共	1.0	台			
	オイルポンプ 撤去	0.2KW 再利用無し	1.0	台			
	灯油管 撤去	15A 機械室	5.0	m			
	灯油管 撤去	20A 機械室	4.0	m			
	灯油管 撤去	32A 機械室	3.0	m			
	灯油管 撤去	32A 屋外露出	8.0	m			
	オイル通気金物 撤去	15A 機械室	3.0	個			
	仕切弁 撤去	15A 機械室	3.0	個			
	仕切弁 撤去	20A 機械室	2.0	個			
	フレキシブルジョイント 撤去	20A 機械室	1.0	本			
	オイルストレーナ複式 撤去	20A 機械室	1.0	個			
	6.計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	換気設備工事						
	天井換気扇 F-4 撤去	再利用無し	6.0	台			
	スパイラルダクト EA 撤去	0.5mm×150Φ	9.0	m			
	アルミフレキ 撤去	150φ	6.0	m			
	スパイラルダクト 保温 撤去	GW 150φ	3.0	m			
	天井埋込換気扇 VF-01	風圧式シャッター 樹脂ボディ 格子グリル 風量： 110m3/h	2.0	台			
	天井埋込換気扇 VF-02	風圧式シャッター 樹脂ボディ 格子グリル 風量： 350m3/h	4.0	台			
	ベントキャップ	丸形防風板・覆い付き 接続口径100φ ステン ス製	2.0	個			
	ベントキャップ	丸形防風板・覆い付き 接続口径150φ ステン ス製	4.0	個			
	スパイラルダクト EA	0.5mm×100Φ	5.0	m			
	スパイラルダクト EA	0.5mm×150Φ	12.0	m			
	アルミフレキ	100Φ	1.0	m			
	アルミフレキ	150Φ	5.0	m			
	後打アンカー工費		1.0	式			
	スパイラルダクト保温	GW ALGC 150φ	3.0	m			
	ダクト 既存分岐接続	パイラルダクト 150φ	3.0	箇所			
	7.計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8	廃棄物積込						
	ガラス陶磁器くず	積込費	2.4	m3			
	金属くず	積込費	2,410.0	kg			
	廃プラスチック	積込費	0.7	m3			
	混合廃棄物	積込費	11.3	m3			
	コンクリート殻	積込費	0.1	m3			
	8.計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
9	廃棄物処分費						
	ガラス陶磁器くず	運搬費	2.4	m3			
	金属くず	運搬費	2,410.0	kg			
	廃プラスチック	運搬費	0.7	m3			
	混合廃棄物	運搬費	11.3	m3			
	コンクリート殻	運搬費	0.1	m3			
	ガラス陶磁器くず	処分費	2.4	m3			
	金属くず	処分費	2,410.0	kg			
	廃プラスチック	処分費	0.7	m3			
	混合廃棄物	処分費	11.3	m3			
	コンクリート殻	処分費	0.1	m3			
	9.計						