

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7 合併浄化槽設備工事						
遣 り 方		15.3	m <sup>3</sup>			
墨 出 し		66.1	m <sup>3</sup>			
仮 囲	カラーコーン	22.0	m <sup>3</sup>			
法 面 養 生	ブルーシート養生	91.2	m <sup>3</sup>			
掃 除 片 付		66.1	m <sup>3</sup>			
機 械 運 搬 費	片道30km以内	1.0	往復			
根 切 り	根切り BH0.28m <sup>3</sup>	142.6	m <sup>3</sup>			
床 付 け	総堀	20.5	m <sup>3</sup>			
発 生 土 処 理	場内敷均し	142.6	m <sup>3</sup>			
埋 戻 し	洗浄砂 BH0.28m <sup>3</sup>	103.4	m <sup>3</sup>			
砂 利 事 業	再生クラッシュラン40mm以下	3.0	m <sup>3</sup>			
捨 コ ン ク リ ー ト	捨-8-25 (20)-N 人力打設	1.0	m <sup>3</sup>			
コ ン ク リ ー ト	21-8-25 (20)-N 人力打設	8.7	m <sup>3</sup>			
左 官 工 事	床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地	28.9	m <sup>3</sup>			
型 枠 工 事	一般用	9.1	m <sup>3</sup>			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄 筋 工 事	D10～D13	935.1	kg			
合 併 浄 化 槽 本 体	88人槽 自然放流 計画水量11.1m <sup>3</sup> /日 流入BOD200mg/L 放流BOD20mg/L	1.0	基			
	主ﾌﾟﾜｰ(100V, 0.75kw×2台) 副ﾌﾟ ﾜｰ(100V, 0.2kw×1台)					
	鋼板製機械室(制御盤含む) 開口 部蓋類(FRP製500kg表示)					
本 体 据 付	25t吊ｸﾚｰﾝ 水張試験共	1.0	式			
機 械 室 据 付	制御盤	1.0	式			
放 流 配 管 工 事	VU125 地中配管	30.0	m			
空 気 配 管 工 事	VP20 地中配管 ﾌﾟﾜｰまで10mと する	10.0	m			
空 気 配 管 工 事	VP25 地中配管 ﾌﾟﾜｰまで10mと する	20.0	m			
臭 突 配 管 工 事	VP100 地中配管 臭突先まで10m とする	10.0	m			
各 機 器 試 運 転		1.0	式			
合 併 浄 化 槽 設 備 工 事	計					